

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk volume rata-rata perhari yang dihasilkan dari pengamatan langsung dilapangan yaitu, pada struktur balok sebesar 73,1189 m² /hari, pada struktur kolom sebesar 59,04 m² /hari, dan pada pelat lantai sebesar 68,8531 m²/hari.
2. Perbandingan antara durasi total pengamatan dilapangan dengan durasi AHSP PU yaitu 11 hari < 23 hari (lebih kecil).
3. Perbandingan antara tenaga kerja total perhari pengamatan dilapangan dengan tenaga kerja total perhari AHSP PU yaitu, pekerja 5,45 orang/hari < 21 orng/hari (lebih kecil), tukang kayu 2,54 orang/hari < 10 orang/hari (lebih kecil), mandor 1 orang perhari = 1 orang/hari (sama dengan). Perbandingan antara tenaga kerja total perhari pengamatan di lapangan dengan tenaga kerja total perhari AHSP PU dengan durasi yang sama yaitu 11 hari adalah pekerja 5,45 orang/hari < 45 orang/hari, tukang kayu 2,54 orang/hari < 23 orag/hari, mandor 1 orang/hari < 2 orang/hari.

5.2. Saran

Ada beberapa saran setelah melakukan penelitian dilapangan dan melihat analisis data, yaitu :

1. Untuk pengawas atau mandor diarpkan memegang satu gedung penuh agar bias mengawasi pekerja dengan teliti.

2. Untuk mendapatkan produktivitas yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal seperti disiplin waktu dan perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja.